

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 3.

*Przebudowa drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości
Malinniki gm. Orla.*

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
0	17,5	1,0	1,2									0,00	0,00
0	22,5	1,0	1,2	1,0	1,2	5	5,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0	44	1,0	1,2	1,0	1,2	21,5	21,50	25,80	21,50	0,00	4,30	0,00	5,30
0	44	0,0	0,0	0,5	0,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
0	46	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
0	48	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
0	48	1,0	1,2	0,5	0,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
0	72	1,0	1,2	1,0	1,2	24	24,00	28,80	24,00	0,00	4,80	0,00	10,10
0	97,5	2,2	0,5	1,6	0,9	25,5	40,80	21,68	21,68	19,13	0,00	9,03	0,00
0	125	4,9	0,7	3,6	0,6	27,5	97,63	16,50	16,50	81,13	0,00	90,15	0,00
0	152	1,1	0,4	3,0	0,6	27	81,00	14,85	14,85	66,15	0,00	156,30	0,00
0	177,5	1,6	0,1	1,4	0,3	25,5	34,43	6,38	6,38	28,05	0,00	184,35	0,00
0	205,5	1,3	0,1	1,5	0,1	28	40,60	2,80	2,80	37,80	0,00	222,15	0,00
0	222,5	1,1	0,0	1,2	0,1	17	20,40	0,85	0,85	19,55	0,00	241,70	0,00
0	248,5	1,2	0,1	1,2	0,1	26	29,90	1,30	1,30	28,60	0,00	270,30	0,00
0	278	1,8	0,1	1,5	0,1	29,5	44,25	2,95	2,95	41,30	0,00	311,60	0,00
0	302	2,0	0,1	1,9	0,1	24	45,60	2,40	2,40	43,20	0,00	354,80	0,00
0	332	1,3	0,2	1,7	0,2	30	49,50	4,50	4,50	45,00	0,00	399,80	0,00
0	353	1,2	0,1	1,3	0,2	21	26,25	3,15	3,15	23,10	0,00	422,90	0,00
0	383	2,2	0,0	1,7	0,1	30	51,00	1,50	1,50	49,50	0,00	472,40	0,00
0	410	2,1	0,1	2,2	0,1	27	58,05	1,35	1,35	56,70	0,00	529,10	0,00
0	436	2,2	0,1	2,2	0,1	26	55,90	2,60	2,60	53,30	0,00	582,40	0,00
0	459	1,6	0,1	1,9	0,1	23	43,70	2,30	2,30	41,40	0,00	623,80	0,00
0	488	2,2	0,1	1,9	0,1	29	55,10	2,90	2,90	52,20	0,00	676,00	0,00
0	512	1,7	0,1	2,0	0,1	24	46,80	2,40	2,40	44,40	0,00	720,40	0,00

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
				1,4	0,2	24	33,60	3,60	3,60	30,00	0,00		
0	536	1,1	0,2									750,40	0,00
0	559	1,4	0,1	1,3	0,2	23	28,75	3,45	3,45	25,30	0,00	775,70	0,00
0	582	1,2	0,6	1,3	0,4	23	29,90	8,05	8,05	21,85	0,00	797,55	0,00
0	610	1,2	0,6	1,2	0,6	28	33,60	16,80	16,80	16,80	0,00	814,35	0,00
0	634,5	1,2	0,5	1,2	0,6	24,5	29,40	13,48	13,48	15,93	0,00	830,28	0,00
0	661	1,1	0,6	1,2	0,6	26,5	30,48	14,58	14,58	15,90	0,00	846,18	0,00
0	687	1,6	0,0	1,4	0,3	26	35,10	7,80	7,80	27,30	0,00	873,48	0,00
0	715	1,1	0,1	1,4	0,1	28	37,80	1,40	1,40	36,40	0,00	909,88	0,00
0	741	1,2	0,2	1,2	0,2	26	29,90	3,90	3,90	26,00	0,00	935,88	0,00
0	767,5	1,3	0,2	1,3	0,2	26,5	33,13	5,30	5,30	27,83	0,00	963,70	0,00
0	792,5	1,6	0,1	1,5	0,2	25	36,25	3,75	3,75	32,50	0,00	996,20	0,00
0	811,5	1,6	0,1	1,6	0,1	19	30,40	1,90	1,90	28,50	0,00	1 024,70	0,00
				794,0	1259,7	235,0	1259,7	235,0	224,9	1034,8	10,1	1024,7	0,0