

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP
Zał. nr 5

**Przebudowa drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości
Malinniki gm. Orla.**

Kilometr	Hektometr	WYKOP				NASYP		
		Długość m	Średnia dług. m	Odległość m	Powierzchnia m ²	Długość m	Średnia dług. m	Powierzchnia m ²
0	17,5	0,9	z przeniesienia:			0,3		
0	22,5	0,9	0,9	5	4,5	0,3	0,3	1,5
0	44	0,9	0,9	21,5	19,4	0,3	0,3	6,5
0	44	0	0,45	0	0,0	0,3	0,15	0,0
0	44	0	0	2	0,0	0	0	0,0
0	46	0	0	2	0,0	0	0	0,0
0	48	0	0	2	0,0	0	0	0,0
0	48	2	1	0	0,0	1,4	0,7	0,0
0	72	2	2	24	48,0	1,4	1,4	33,6
0	97,5	2	2	25,5	51,0	0,7	1,05	26,8
0	125	3	2,5	27,5	68,8	0,5	0,6	16,5
0	152	0,2	1,6	27	43,2	0,5	0,5	13,5
0	177,5	0,7	0,45	25,5	11,5	0,5	0,25	6,4
0	205,5	0,7	0,7	28	19,6	0	0	0,0
0	222,5	0,7	0,7	17	11,9	0	0	0,0
0	248,5	1,3	1	26	26,0	0	0	0,0
0	278	0,8	1,05	29,5	31,0	0	0	0,0
0	302	1,2	1	24	24,0	0	0	0,0
0	332	0,1	0,65	30	19,5	0	0	0,0
0	353	0	0,05	21	1,1	0	0	0,0
0	383	0,7	0,35	30	10,5	0	0	0,0
0	410	0,5	0,6	27	16,2	0	0	0,0
0	436	0,5	0,5	26	13,0	0	0	0,0
0	459	1,1	0,8	23	18,4	0	0	0,0
0	488	1,2	1,15	29	33,4	0	0	0,0
0	512	0,7	0,95	24	22,8	0	0	0,0
			0,5	24	12,0		0,05	1,2

Kilometr	Hektometr	WYKOP				NASYP		
		Długość m	Średnia dług. m	Odległość m	Powierzchnia m2	Długość m	Średnia dług. m	Powierzchnia m2
0	536	0,3				0,1		
0	559	0,3	0,3	23	6,9	0	0,05	1,2
0	582	0,3	0,3	23	6,9	0,4	0,2	4,6
0	610	0,4	0,35	28	9,8	0,2	0,3	8,4
0	634,5	0,4	0,4	24,5	9,8	0	0,1	2,5
0	661	0,3	0,35	26,5	9,3	0,2	0,1	2,7
0	687	0,5	0,4	26	10,4	0,1	0,15	3,9
0	715	0,1	0,3	28	8,4	0,2	0,15	4,2
0	741	0,2	0,15	26	3,9	0,2	0,2	5,2
0	767,5	0,2	0,2	26,5	5,3	0,1	0,15	4,0
0	792,5	0,2	0,2	25	5,0	0,1	0,1	2,5
0	811,5	0,2	0,2	19	3,8	0,1	0,1	1,9
				794	585,0			146,8