

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	ST-00	KNR 4-03 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1			15	m	15.000	
					RAZEM	15.000
2	ST-00	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1			3.46*6.23	m ²	21.556	
					RAZEM	21.556
3	ST-00	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetonowych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1			3.46*6.23*0.15	m ³	3.233	
					RAZEM	3.233
4	ST-00	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1			0.9*0.9*2+1.1*2.25	szt.	4.095	
					RAZEM	4.095
5	ST-00	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1			((3.46+5.73)*2*3.46-(0.9*0.9+1.1*2.25))*0.25	m ³	15.077	
					RAZEM	15.077
6	ST-00	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1			2.96*5.73*0.15	m ³	2.544	
					RAZEM	2.544
7	ST-00	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1			1.2*2*(4.46+7.23)	m ³	28.056	
					RAZEM	28.056
8	ST-00	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m ³		
d.1		Fundamenty	(6.23+2.96)*2*1.34*0.3	m ³	7.389	
		Stopy	1.02*1.45*0.5	m ³	0.740	
					RAZEM	8.129
9	ST-00	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1			poz.5+poz.6+poz.8	m ³	25.750	
					RAZEM	25.750