

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego

Budynek murowany, przykryty stropodachem z płyt żelbetowych. Pokrycie blacha czarna. Wymiary budynku 3,46x6,23m

Kosztorys i przedmiary zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Nr spec. techn. | Podstawa                                     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|----------|-----------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                 | <b>45111300-1</b>                            | <b>Roboty rozbiórkowe</b>  |                |              |               |
| 1        | ST-00           | KNR 4-03<br>1140-07                          | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim<br>15   | m              |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m              | 15.000       |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 2        | ST-00           | KNR-W 4-01<br>0545-02                        | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku<br>3.46*6.23  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>2</sup> | 21.556       |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.556</b> |
| 3        | ST-00           | KNR 4-04<br>0305-08                          | Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm<br>3.46*6.23*0.15  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 3.233        |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.233</b>  |
| 4        | ST-00           | KNR 4-01<br>0354-04                          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup><br>0.9*0.9*2+1.1*2.25   | szt.           |              |               |
| d.1      |                 |  |  | szt.           | 4.095        |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.095</b>  |
| 5        | ST-00           | KNR 4-04<br>0102-02                          | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej<br>((3.46+5.73)*2*3.46-(0.9*0.9+1.1*2.25))*0.25  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 15.077       |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.077</b> |
| 6        | ST-00           | KNR 4-04<br>0301-03                          | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm<br>2.96*5.73*0.15  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 2.544        |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.544</b>  |
| 7        | ST-00           | KNR 2-01<br>0317-0201                        | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m<br>1.2*2*(4.46+7.23) | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 28.056       |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.056</b> |
| 8        | ST-00           | KNR 4-04<br>0302-02<br>Fundamenty<br>Stopień | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm<br>(6.23+2.96)*2*1.34*0.3<br>1.02*1.45*0.5  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 7.389        |               |
|          |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 0.740        |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.129</b>  |
| 9        | ST-00           | KNR 4-04<br>1105-01                          | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km<br>poz.5+poz.6+poz.8  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      |                 |  |  | m <sup>3</sup> | 25.750       |               |
|          |                 |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.750</b> |