

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	ST-19	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych HDPE - osłony kabli wychodzący z ziemi 4	m m	4.00	
					RAZEM	4.00
17 d.1	ST-19	KNNR 5 0605-02 analogia	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - układanie we wspulnym wykopie kablowym <i>bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm</i> 60	m m	60.00	
					RAZEM	60.00
18 d.1	ST-19	KNNR 5 0605-02 analogia	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - połączenie skrajnych podpór konstrukcji 40	m m	40.00	
					RAZEM	40.00
19 d.1	ST-19	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW <i>rury karbowane ziemne fi. min 50mm</i> 70	m m	70.00	
					RAZEM	70.00
20 d.1	ST-19	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 43*0.4*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.76	
					RAZEM	13.76
21 d.1	ST-19	KNNR 9 0201-02	Wymiana tablic rozdzielczych - Złącza kablowe pomiarowe - Wymiana istniejącego układu pomiarowego do nowej szafki kablowej, uzgodnienie i koordynacja z PGE w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22 d.1	ST-19	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaż i podłączenie aparatów elektrycznych w rozdzielni RE w budynku SUW 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00