

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - CZ. ARCHITEKTONICZNA

NAZWA INWESTYCJI : Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Orla ul. Bielska 32.  
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego, Orla ul. Bielska 32., dz. Nr 104/6 i 105/2.  
INWESTOR : Gmina Orla  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Glinka  
DATA OPRACOWANIA : 25-01-2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
25-01-2022

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-25	Ogrodzenie terenu z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi.	m <sup>2</sup>		
d.1	0312-01	(100+30+20+15+15+25+48+40+40+35)x1,8=662,4 m2 662.4	m <sup>2</sup>	662.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>662.400</b>
<b>2</b>		<b>Ściany fundamentowe i cokoly - termomodernizacja</b>			
2	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-02	260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.2	0102-04	728	m <sup>3</sup>	728.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>728.000</b>
4	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0207-02	758	m <sup>2</sup>	758.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.000</b>
5	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	2621-05	758	m <sup>2</sup>	758.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.000</b>
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	2612-06	758	m <sup>2</sup>	758.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.000</b>
7	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-02	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
8	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m <sup>2</sup>		
d.2	231 0511-01	260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
<b>3</b>		<b>Ściany zewnętrzne budynku - termomodernizacja</b>			
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m <sup>2</sup>		
d.3	1610-02	2500	m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
10	KNR	Kalkulacja własna - Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, kamery itp.), kolidujących z pracami dociepleniowymi, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków.	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-01	2500	m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
12	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	2621-05	2500	m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	2612-06	2500	m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	0933-02	2500	m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
<b>4</b>		<b>Strop nad salą gimnastyczną - termomodernizacja</b>			
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.4	0535-05	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.4	0613-03	550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, druga warstwa	m <sup>2</sup>		
d.4	0613-03	550	m <sup>2</sup>	550.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
18	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
19	KNR-W 2-02 d.4 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>5</b>		<b>Strop nad pozostałą częścią budynku - termomodernizacja</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 220	m m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
21	KNR d.5	Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego - wycena własna 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
22	KNR-W 2-02 d.5 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
23	KNR-W 2-02 d.5 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 220	m m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>6</b>		<b>Remont kominów</b>			
24	KNR d.6	Termoizolacja kominów, odnowienie czap kominowych - kalkulacja własna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
25	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 60	szt. szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
26	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 71	szt. szt.	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
27	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	KNR-W 2-02 d.7 1009-01	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 57	szt. szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
29	KNR-W 2-02 d.7 1009-01	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 60	szt. szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
30	KNR-W 2-02 d.7 1009-02	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2 71	szt. szt.	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
31	KNR-W 2-02 d.7 1009-03	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
32	KNR d.7	Regulacja lub naprawa okien - kalkulacja własna. 380	szt. szt.	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
<b>8</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
33	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34	KNR-W 2-02 d.8 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2, 150x250cm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR-W 2-02 d.8 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2, 270x250 cm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR-W 2-02 d.8 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> , 100x220cm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2-02 d.8 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> , 150x220cm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>9</b>		<b>Remont pomieszczenia kotłowni</b>			
38	KNR d.9	Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do aktualnych przepisów - kalkulacja własna.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Prace dodatkowe</b>			
39	KNR d.10	Nowe obróbki blacharskie - kalkulacja własna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR d.10	Kompleksowy remont zadaszania nad wejściem - kalkulacja własna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR d.10	Wymiana zewnętrznych rur spustowych - kalkulacja własna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR d.10	Montaż nowej balustrady od strony południowo - wschodniej - kalkulacja własna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 2-25 d.10 0312-01	Rozebranie ogrodzenia terenu z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi. (100+30+20+15+15+25+48+40+40+35)x1,8=662,4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		662.4	m <sup>2</sup>	662.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>662.400</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-25 0312-01</b>	Ogrodzenie terenu z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi. (100+30+20+15+15+25+48+40+40+35)x1,8=662,4 m2	m <sup>2</sup>	662.4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Ściany fundamentowe i cokoły - termomodernizacja</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	260		
3 d.2	<b>KNR 4-01 0102-04</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 3.0 m w gr. kat. I-II	m <sup>3</sup>	728		
4 d.2	<b>KNNR-W 3 0207-02</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	758		
5 d.2	<b>KNR 0-28 2621-05</b>	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>	758		
6 d.2	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	758		
7 d.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	190		
8 d.2	<b>NNRNKB 231 0511-01</b>	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	260		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Ściany zewnętrzne budynku - termomodernizacja</b>				
9 d.3	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m <sup>2</sup>	2500		
10 d.3	<b>KNR</b>	Kalkulacja własna - Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, kamery itp.), kolidujących z pracami dociepleniowymi, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków.	kpl.	1		
11 d.3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	2500		
12 d.3	<b>KNR 0-28 2621-05</b>	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach	m <sup>2</sup>	2500		
13 d.3	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	2500		
14 d.3	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	2500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Strop nad salą gimnastyczną - termomodernizacja</b>				
15 d.4	<b>KNR 4-01 0535-05</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	40		
16 d.4	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	550		
17 d.4	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, druga warstwa	m <sup>2</sup>	550		
18 d.4	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	550		
19 d.4	<b>KNR-W 2-02 0526-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	40		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Strop nad pozostałą częścią budynku - termomodernizacja</b>				
20 d.5	<b>KNR 4-01 0535-05</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	220		
21 d.5	<b>KNR</b>	Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego - wycena własna	m <sup>2</sup>	1750		
22 d.5	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	1750		
23 d.5	<b>KNR-W 2-02 0526-04</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	220		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Remont kominów</b>				
24 d.6	<b>KNR</b>	Termoizolacja kominów, odnowienie czap kominowych - kalkulacja własna	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>				
25 d.7	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	60		
26 d.7	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	71		
27 d.7	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2	szt	6		
28 d.7	<b>KNR-W 2-02 1009-01</b>	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	szt	57		
29 d.7	<b>KNR-W 2-02 1009-01</b>	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	szt	60		
30 d.7	<b>KNR-W 2-02 1009-02</b>	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2	szt	71		
31 d.7	<b>KNR-W 2-02 1009-03</b>	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2	szt	6		
32 d.7	<b>KNR</b>	Regulacja lub naprawa okien - kalkulacja własna.	szt	380		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>				
33 d.8	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	8		
34 d.8	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2, 150x250cm	szt	3		
35 d.8	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2, 270x250 cm	szt	2		
36 d.8	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2, 100x220cm	szt	1		
37 d.8	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2, 150x220cm	szt	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		<b>Remont pomieszczenia kotłowni</b>				
38 d.9	<b>KNR</b>	Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do aktualnych przepisów - kalkulacja własna.	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Prace dodatkowe</b>				
39 d.10	<b>KNR</b>	Nowe obróbki blacharskie - kalkulacja własna	kpl.	1		
40 d.10	<b>KNR</b>	Kompleksowy remont zadaszzenia nad wejściem - kalkulacja własna	kpl.	1		
41 d.10	<b>KNR</b>	Wymiana zewnętrznych rur spustowych - kalkulacja własna	kpl.	1		
42 d.10	<b>KNR</b>	Montaż nowej balustrady od strony południowo - wschodniej - kalkulacja własna	kpl.	1		
43 d.10	<b>KNR 2-25 0312-01</b>	Rozebranie ogrodzenia terenu z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi. (100+30+20+15+15+25+48+40+40+35)x1,8=662,4 m2	m <sup>2</sup>	662.4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Prace przygotowawcze							
2	Ściany fundamentowe i cokoły - termomodernizacja							
3	Ściany zewnętrzne budynku - termomodernizacja							
4	Strop nad salą gimnastyczną - termomodernizacja							
5	Strop nad pozostałą częścią budynku - termomodernizacja							
6	Remont kominów							
7	Wymiana stolarki okiennej							
8	Wymiana stolarki drzwiowej							
9	Remont pomieszczenia kotłowni							
10	Prace dodatkowe							
	<b>RAZEM netto</b>							
	<b>VAT</b>							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: