
PRZEDMIAR ROBÓT - CZ. ELEKTRYCZNA

NAZWA INWESTYCJI : Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Orla ul. Bielska 32.
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego Ul. Bielska 32, 17-106 Orla, dz.
Nr 104/6 i 105/2
INWESTOR : Gmina Orla
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla

: mgr. inż. Roman Dębowski
: 20-05-2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

DATA OPRACOWANIA
20-05-2022

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż i montaż oświetlenia			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych metalohalogenowych - na wysokości 8-15 m	szt.		
d.1	0501-08 z.o. 2.6. 9901-12				
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNNR5 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - Naświetlacze na sali gimnastycznej według zestawienia projektowego	kpl.		
d.1	0502-02 z.o. 3.2. 9901-12				
	30		kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNNR5 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - na wysokości 8-15 m	m		
d.1	0110-05 z.o. 3.2. 9901-12				
	179		m	179.000	
				RAZEM	179.000
4	KNNR5 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - na wysokości 8-15 m	m		
d.1	0212-01 z.o. 3.2. 9901-12				
	179		m	179.000	
				RAZEM	179.000
5	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem.	m ²		
d.1	0602-02				
	16		m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04				
	150		m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNNR 9	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynekowych 20-50 kg	szt		
d.1	0202-03				
	15		szt	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaż i montaż oświetlenia				
1 d.1	KNNR 9 0501-08 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż opraw oświetleniowych metalohalogenowych - na wysokości 8-15 m	szt.	30		
2 d.1	KNNR5 5 0502-02 z.o. 3.2. 9901-12	Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - Naświetlacze na sali gimnastycznej według zestawienia projektowego	kpl.	30		
3 d.1	KNNR5 5 0110-05 z.o. 3.2. 9901-12	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - na wysokości 8-15 m	m	179		
4 d.1	KNNR5 5 0212-01 z.o. 3.2. 9901-12	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - na wysokości 8-15 m	m	179		
5 d.1	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram., beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem.	m ²	16		
6 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	150		
7 d.1	KNNR 9 0202-03	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynekowych 20-50 kg	szt	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: